

													Påslag TB					
													50%					
Yta/utrustning	Åtgärd	Enh	G /år	Mängd	Andel	Mängd	T-pris	Tim/g	Kap/t	Kr/år nto	Kr/enh/år nto	Kr/år bto	Kr/enh/år bto	Tim/år	Kontrollpris undre	Kontrollpris övre		
Gräsyta (små ytor) (stora ytor)	vårstädning	m²	1	2 676	100%	2 676	310	1,3	2000									
	gräsklippning, maskin bredd 1,20	m²	16	2 676	70%	1 873	365	1,2	1500									
	gräsklippning, maskin bredd 1,80	m²	0	2 676	90%	2 408	415	0,9	2700									
	gräsklippning, manuell	m²	0	2 676	10%	268	310	0,7	400									
	gräsklippning, manuell puts	m²	16	2 676	30%	803	310	0,8	1000									
	kantskärrning	m²	1	2 676	10%	268	310	7,6	35									
(små ytor) (stora ytor)	lövtuggning, maskin bredd 1,20	m²	4	2 676	70%	1 873	365	1,9	1000									
	lövtuggning, maskin bredd 1,80	m²	0	2 676	50%	1 338	415	0,7	2000									
	lovhantering manuellt	m²	4	2 676	30%	803	360	1,6	500									
	totalt	m²	1	2 676	0%	0	250	0,0		19 107	7,14	33 246	12,42	56	5,00	9,00		
Träd	Ogräsbekämpning	st	6	32	20%	6	285	0,6	10									
	stam och rotskott	st	1	32	20%	6	285	1,3	5									
	siktbeskärrning (Fria höjden)	st	1	32	10%	3	335	0,5	6									
	underhållsbeskärrning	st	1	32	10%	3	385	3,2	1									
	totalt	st	1	32	0%	0	250	0,0		2 870	89,68	4 994	156,05	9	45,00	100,00		
Buskar	vårstädning	m²	1	192	60%	115	310	1,2	100									
	ogräsbekämpning	m²	8	192	60%	115	285	3,8	30									
	siktbeskärrning (Fria ytor, fönster)	m²	1	192	10%	19	335	0,5	35									
	underhållsbeskärrning (gallring)	m²	1	192	10%	19	335	1,0	20									
	förnyrningsbeskärrning	m²	0	192	0%	0	335	0,0	15									
	gödsling	m²	1	192	60%	115	335	0,4	300									
	höststädning	m²	1	192	60%	115	360	1,2	100									
	totalt	m²	1	192	0%	0	250	0,0		10 161	52,92	17 680	92,08	35	25,00	50,00		
Häckar	vårstädning	m²	0	250	30%	75	310	0,8	100									
	ogräsbekämpning	m²	0	250	30%	75	285	2,5	30									
	häckbeskärrning	m²	0	250	100%	250	335	11,4	22									
	gödsling	m²	0	250	50%	125	335	0,4	300									
	höststädning	m²	0	250	30%	75	360	0,4	200									
	totalt	m²	0	250	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	45,00	70,00		
Rabattrosor	vårstädning	m²	0	100	90%	90	310	4,5	20									
	ogräsbekämpning	m²	0	100	80%	80	285	2,7	30									
	vårbeskärrning	m²	0	100	100%	100	285	5,0	20									
	gödsling	m²	0	100	100%	100	335	0,5	200									
	vattning	m²	0	100	0%	0	310	0,0	100									
	höststädning	m²	0	100	80%	80	360	1,1	75									
	totalt	m²	0	100	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	80,00	110,00		
Perenner	vårstädning och nedskärrning	m²	0	1	100%	1	310	0,1	12									
	ogräsbekämpning	m²	0	1	40%	0	285	0,0	30									
	puts/nedskärrning	m²	0	1	5%	0	285	0,0	40									
	gödsling	m²	0	1	50%	1	335	0,0	200									
	vattning	m²	0	1	100%	1	310	0,0	100									
	höststädning	m²	0	1	70%	1	360	0,0	75									
	totalt	m²	0	1	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	55,00	85,00		
Anueller i mark	plantering vårfllor	m²	0	10	100%	10	266	10,0	1									
	plantering sommarflor	m²	0	10	100%	10	611	10,0	1									
	plantering höstflor	m2	0	10	100%	10	541	10,0	1									
	skötsel, bevattning, ogräsbekämpning	m²	0	10	100%	10	310	1,0	10									
	gödsling	m²	0	10	100%	10	335	1,0	10									
	rivning av växter	m²	0	10	100%	10	335	1,0	10									
	totalt	m²	0	10	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	2500,00	3500,00		
Anueller i urnor diam 1 meter	plantering vårfllor	st	1	4	100%	4	241	4,0	1									
	plantering sommarflor	st	1	4	100%	4	516	4,0	1									
	plantering höstflor	st	1	4	100%	4	461	4,0	1									
	skötsel, bevattning, ogräsbekämpning	st	24	4	100%	4	310	0,7	6									
	gödsling	st	24	4	100%	4	335	0,4	10									
	rivning av växter	st	1	4	100%	4	335	0,8	5									
	totalt	st	0	4	0%	0	250	0,0		13 316	3329,00	23 170	5792,46	38	3000,00	4000,00		
Markbeläggningar	sandupptagning maskinell	m²	0	33 671	90%	30 304	850	25,3	1200									
	sandupptagning manuell	m²	0	33 671	90%	30 304	310	50,5	600									
	ogräsbekämpning	m²	0	33 671	20%	6 734	285	84,2	80									
	höststädning	m²	0	33 671	50%	16 836	360	84,2	200									
	totalt	m²	0	33 671	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	6,50	9,00		
Platt och stenytor	sandupptagning maskinell	m²	0	2 156	70%	1 509	850	1,3	1200									
	sandupptagning manuell	m²	0	2 156	90%	1 940	310	3,2	600									
	ogräsbekämpning	m²	0	2 156	30%	647	285	8,1	80									
	höststädning	m²	0	2 156	50%	1 078	360	5,4	200									
	totalt	m²	0	2 156	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	8,00	12,00		
Grusytor	vårstädning	m²	1	2 342	100%	2 342	310	5,9	400									
	ogräsbekämpning	m²	6	2 342	40%	937	285	11,7	80									
	sladdning/avjämning	m²	1	2 342	100%	2 342	500	2,3	1000									
	höststädning	m²	1	2 342	80%	1 873	360	6,2	300									
	totalt	m²	1	2 342	0%	0	250	0,0		25 256	10,79	43 945	18,77	85	8,00	12,00		
Sandytor	vårstädning	m²	1	164	100%	164	310	0,4	400									
	ogräsbekämpning	m²	3	164	15%	25	285	0,2	120									
	fräsning	m²	1	164	100%	164	310	1,6	100									
	utjämning sand	m²	6	164	10%	16	285	0,1	150									
	höststädning	m²	1	164	75%	123	360	0,6	200									
	totalt	m²	1	164	0%	0	250	0,0		1 216	7,43	2 116	12,93	4	8,00	12,00		
Gummi alt	vårstädning	m²	1	989	100%	989	310	1,0	1000									
	ogräsbekämpning	m²	5	989	20%	198	285	2,0	100									
	sladdning/avjämning	m²	1	989	100%	989	500	0,8	1200									
	höststädning	m²	1	989	75%	742	360	2,5	300									
	totalt	m²	1	989	0%	0	250	0,0		4 427	4,48	7 704	7,79	14	6,00	10,00		
Lekredskap	Skötsel av lekredskap	st	52	11	50%	6	310	5,5	1									
	totalt	st	1	11	0%	0	250	0,0		88 660	8060,00	154 268	14024,40	286	400,00	450,00		
Markutrustning	Rengöring	st	0	1	100%	1	310	0,2	6									
	totalt	st	0	1	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	50,00	100,00		
Dagvattenbrunn	Slamsugning	st	0	1	100%	1	1500	0,2	5									
	totalt	st	0	1	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	300,00	500,00		
Papperskorgar	Tömning	st	365	11	100%	11	415	0,7	16									
	totalt	st	1	11	0%	0	250	0,0		104 139	9467,19	181 202	16472,91	251	1500,00	2000,00		
Belysning	Lampbyte < 3 meter	st	0	10	100%	10	310	2,0	5									
	totalt	st	0	10	0%	0	250	0,0		0	0,00	0	0,00	0	60,00	100,00		
Hundlatrin	Tömning	st	0	1	100%													