

Budgetkalkyl efter programarbete för projektet ombyggnad Grundsärskola , Sjötorpskolan

Kostnader av krisförhålland (ny post):				
Risk och osäkerhet av kostnadsökning som beror på onormala prisförändringar avseende material och krisförhållande som krigen i Ukraina bedöms detta med för detta projekt ca 20% och är inarbetade i posterna.				
Bygg:	Timmar	Material	UE	Totalt
Bilning och gjutning för avlopp i "Fritis/hemkunska" 21029.				
Bilning för avlopp i förråd/duschrum 21021, borttagning av spackel.				
Gjutning och spackling av avlopp i "Fritis/hemkunska" och förråd/duschrum.				
Öppning av 2st dörrhål i korridorvägg, klassrum 21026 och förråd/duschrum 21021.				
Byggnation av ljudklassad vägg i klassrum 21026.				
Byggnation av lättväggar i klassrum 21026.				
Ljudklassade dubbeldörrar i klassrum 21026.				
2st nya dörrar. 21026 och 21021.				
Demontering och återmontering av undertak i klassrum 21026 pga ny vägg.				
Demontering och återmontering av undertak i "Fritis/hemkunska" för 21029 + ev. passage 21009 för ventilation mm.				
Undertak i förråd/duschrum 21018.				
Kakel i förråd/duschrum 21021				
Höj & sänkbara bänkskiva med ho, spis och med fasta överskåp och i "Fritis/hemkunska".				
Byggantion för ny kanal till hemkunska.				
Mattor Fritis/hemkunska" och förråd/duschrum				
Målning nya väggar samt komplettering				
Takhuv alt galler på fläktrumstaket.				
Fast inredning i förråd tex. skåp.				
Summa				600 000
VS:				
Avlopp i "hemkunska" och förråd/duschrum				
Golvbrunn, tvättställ, duscharmatur				
Kv vattenlek				
Diskbänksplandare, vattenrö mm hemkunska				
Summa				80 000
Ventilation:				
Injustering				
Hemkunska, kanaldragnig till fläktrum och separat fläkt i fläktrum?				
Summa				175 000
EL:				
Ombyggnad av brandlarm				
Omflyttning av belysningsarmaturer				
Uppflyttning av strömbrytare, alla?				
El till hemkunska, belysning skåp och spis				
El i förråd/duschrum				
Summa				140 000
Matsal:				
Lösa skärmväggar Verksamhet köper)				0
Utvändig:				
Skolgård staket mm				420 000
Skolskjuts målning linjer och skylt				30 000
Byggherrekostnad:				
Projektledning internt & externt Konsulter, A, K, VS, V, EL, Brand, Tillgänglighet				550000
Anläggningsintyg mm brandlarm				60000
Byggnamålan och KA				50000
Övrigt:				
Oförutsätt 15%				315 750
Totalt:				2 420 750